

Generelt om grunnundersøkelser

Grunnundersøkelsene gjennomføres av Sweco Norge AS. Undersøkelsene vil bestå av grunnboringer som utføres med en beltegående borerigg av typen Geotech 605FM. Boreriggen har lengde på ca. 4 m og bredde på ca. 1,7 m. Borehullene har diameter på ca. 10 cm og vil bli tettet igjen umiddelbart etter boring. Det skal utføres totalsonderinger hvor det basert på resultatene fra disse vurderes behov for andre metoder som trykksondering og prøvetakning.



Borpunktene vil bli målt inn og markert før undersøkelsene starter. Plassering av borpunktene vil kunne justeres noe etter forhold på stedet som gjør det hensiktsmessig å endre opprinnelig plassering. Vi vil blant annet registrere eventuelle kabler, vannledninger etc., og det kan være nødvendig med befaringsarbeid for å kartlegge private installasjoner i grunnen. Dersom det er kjennskap til private ledninger og kabler på eiendommen er det viktig at det gis beskjed om dette i forkant.

Vi forsøker utføre undersøkelsene på en så skånsom måte som mulig, men undersøkelsene kan medføre noe risiko for skader på underlag. I tilfelle kan kjørematter legges ut. Dersom du/dere har hensyn som må tas, for eksempel tidspunkt som ikke passer, utfordringer med tilkomst til området (for eksempel gjenstander plassert på tomten) eller annet, kan dette som nevnt avtales slik at grunnundersøkelsene kan tilrettelegges.

Ved spørsmål vedrørende utførsel av grunnundersøkelsene kan [Tonje Elvik Nilsen](#) i Sweco kontaktes.

Tlf: 92 85 99 81

E-post: tonjeelvik.nilsen@sweco.no